CELKOVÁ SITUÁCIA, VYTÝČENIE
M 1:250

UL. SAMA CHALÚPKU
UL. JANKA KRÁĽA
UL. MIGAZZIHO
I. ETAPA
II. ETAPA
I. ETAPA
II. ETAPA
VB1
VB2
VB3
VB4
VB5
VB6
UV
UV5
UV7
UV3
UV2
UV1
A
B
C
D
NÁMESTIE A.HLINKU
OBCHODNÝ DOM COOP JEDNOTA
chodník
odvod. žlab
VB3 R 200.00 α 12.25g T 19.305 O 38.491 z 0.930
VB4 R 200.00 α 4.11g T 6.451 O 12.898 z 0.104
VB5 R 150.00 α 7.00g T 8.264 O 16.511 z 0.227

Súradnice hlavnej osi účelovej komunikácie

Bod	y	x	z (BPV)
VB1	476292.472	1263132.336	186.16
VB2	476238.255	1263157.483	186.70
VB3	476211.266	1263168.762	187.20
VB4	476175.229	1263176.196	187.80
VB5	476122.184	1263190.758	190.65
VB6	476100.554	1263199.345	191.98

Parametre oblúkov v m

BOD	R	α	t	o	z
VB3	200.00	12.25g	19.305	38.491	0.930
VB4	200.00	4.11g	6.451	12.898	0.104
VB5	150.00	7.00g	8.264	16.511	0.227

RIEŠENÉ ÚZEMIE

predmetné parcely :
1912/1 , 1913/1

LEGENDA :

⬜	ASFALTOVÁ CESTNÁ KOMUNIKÁCIA – I ASFALTOVÝ BETÓN AC 11 O; II – PLOCHA 2297,5 m2
🟧	CHODNÍK, PARKOVISKO – ZÁMKOVÁ DLAŽBA – II BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA HR. 80 MM – PLOCHA 785,2 m2
🟩	TRÁVNATÉ PLOCHY – PLOCHA 570,5 m2
ⓐ	BETÓNOVÝ CESTNÝ OBRUBNÍK 15x26x100 SO SKOSENÍM NA STOJATO DO BETÓN. LÔŽKA TR. C12/15 S BOČNOU OPOROU – 288,0 m
ⓑ	BETÓNOVÝ CESTNÝ OBRUBNÍK 15x26x100 SO SKOSENÍM NA LEŽATO DO BETÓN. LÔŽKA TR. C12/15 – 38,5 m
ⓒ	BETÓNOVÝ CESTNÝ OBRUBNÍK ZAPUSTENÝ 10x20x100 BEZ SKOSENIA DO BETÓN. LÔŽKA TR. C12/15 – 135,6 m
ⓓ	BETÓNOVÝ CESTNÝ NÁBEHOVÝ OBRUBNÍK 20x15x100 DO BETÓN. LÔŽKA TR. C12/15 – 49,7 m
ⓔ	BETÓNOVÝ PARKOVÝ OBRUBNÍK 5x20x100 DO BETÓN. LÔŽKA TR. C12/15 – 202,5 m

NAVRHOVANÉ INŽ. SIETE :

—»—»—	NAVRH. DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA KANALIZAČNÉ KORUGOVANÉ POTRUBIE SN8 X-STREAM , DN 200 – 47,4 m
■ UV2	ULIČNÝ KANALIZAČNÝ VPUST – 7 KS
♁H	PODZEMNÝ HYDRANT
○	KANALIZAČNÁ ŠACHTA KANALIZÁCIE
198.60	NAVRH. VÝŠKA KOMUNIKÁCIÍ
✿	LISTNATÝ STROM – JAVOR MLIEČNY ´GLOBOSUM´ (Acer platanoides 'Globosum') – 8 ks

ZMENA	POPIS ZMENY	DÁTUM

AUTOR NÁVRHU ING. DUŠAN ONDREJKA ml.	PROJEKTANT ING. PETER ŽIAK ZODP. PROJEKTANT ING. MILOŠ GONTKO GENER. PROJEKTANT ING. DUŠAN ONDREJKA ml. INVESTOR MESTO ZLATÉ MORAVCE	PARÉ	PRONSTAV projektová a technická príprava stavieb ZLATÉ MORAVCE TOVÁRENSKÁ 53
MIESTO STAVBY	ZLATÉ MORAVCE - ULICA JANKA KRÁĽA	ČÍSLO VÝKRESU 1	ČÍSLO ZÁKAZKY 20191105 DÁTUM 11/2019
NÁZOV ZÁKAZKY	ODVEDENIE DAŽĎOVÝCH VôD V MESTE ZL.MORAVCE		ČASŤ DOPRAVA FORMÁT 12 A4
STAV. OBJEKT			MIERKA 1:250 STUPEŇ PD REALIZAČNÝ
NÁZOV VÝKRESU	CELKOVÁ SITUÁCIA, VYTÝČENIE		ZMENA 0 0

PRONSTAV , TOVÁRENSKÁ 53 , 953 01 ZLATÉ MORAVCE   TEL.FAX: 0 37 / 640 33 71 (72)   PRONSTAV @ GMAIL.COM